



NAKLİYE HESABI

İşin Adı: Küçükalyalı Belediyesi Bina İnşaatı İşİ

01.01-Zemin Kat

Normal Çimento Nakli (TON)

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	İmalat İh. Miktarı	Analiz Miktarı	Katsayı	Azı
1	Y.27.501/02	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	134.630	0.0071	1.000	0.956

Toplam 0.956

Kum Nakli (M3)

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	İmalat İh. Miktarı	Analiz Miktarı	Katsayı	Azı
1	Y.27.501/02	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	134.630	0.023	1.000	3.096

Toplam 3.096

Çakıl Nakli (M3)

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	İmalat İh. Miktarı	Analiz Miktarı	Katsayı	Azı
1	Y.15.140/04	Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	23.500	1	1.000	23.500

Toplam 23.500

İnce Sıva ve Derz Kumı Nakli (M3)

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	İmalat İh. Miktarı	Analiz Miktarı	Katsayı	Azı
1	Y.27.501/02	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	134.630	0.01	1.000	1.346

Toplam 1.346

Sönmemiş Kireç Nakli (TON)

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	İmalat İh. Miktarı	Analiz Miktarı	Katsayı	Azı
1	Y.27.501/02	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	134.630	0.003704	1.000	0.499

Toplam 0.499

B.A. ve Profil Demiri Nakli (TON)

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	İmalat İh. Miktarı	Analiz Miktarı	Katsayı	Azı
1	Y.23.152	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG	76.125	0.0011	1.000	0.084

KONTROL
Mehmet GÜNDÜZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL
Erim DİLMEN
İnşaat Mühendisi

KONTROL
Tufan OĞUZ
İnşaat Mühendisi

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Faruk GÜNEŞ
İnşaat Mühendisi



NAKLIYE HESABI

İşin Adı: Küçükyalı Belediyesi Bina İnşaatı İşi

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	İmalat İh. Miktarı	Analiz Miktarı	Katsayı	Azı
Toplam							0.084

Nervürlü Çelik Nakli (TON)

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	İmalat İh. Miktarı	Analiz Miktarı	Katsayı	Azı
1	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	1.004	1.05	1.000	1.054
2	Y.23.015	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	1.279	1.07	1.000	1.369
Toplam							2.423

Kazı ve Moloz Nakli (TON)

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	İmalat İh. Miktarı	Analiz Miktarı	Katsayı	Azı
1	Y.15.001/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	1,805.825	1.6	1.000	2,889.320
2	Y.15.006/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	1,165.775	2	1.000	2,331.550
Toplam							5,220.870

KONTROL
Mehmet GÜNDÜZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL
Erim DİLMEN
İnşaat Mühendisi

KONTROL
Tufan OĞUZ
İnşaat Mühendisi

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Faruk GÜNEŞ
İnşaat Mühendisi